

Introduktion

I den här guiden har vi samlat all nödvändig information som behövs för att installera din nya pool. Vi kommer att gå igenom hela processen steg för steg som till exempel markarbete, installation och viktiga

1. Markarbete och dränering
2. Bottenplatta och placering
3. Montage
4. Återfyllnad
5. Färdigställande och serviceåtkomst

1. Markarbete och dränering

1.1 Gräv en grop som är ca 20-30cm större på varje sida än poolens dimensioner.



1.2 Efter schaktning bör marken packas och fyllas med bärlager. För att få längsta möjliga livslängd på poolen skall poolgropen dräneras väl så att inget vatten blir stående utanför poolväggarna.

Dräneringsledningen bör placeras under poolens bottennivå med ett fall på ca 1cm per meter. Dräneringsledningarna kan sedan fortsätta mot naturlig dränering eller dagvattenbrunn eller inspektionsbrunn med självstartande länspump.

Täck gärna dräneringsledningen med geotextil som hindrar att sand så småningom sipprar in i ledningen. Därefter fylls med krossad singel 8x16mm ett par decimeter så att en rejäl dräneringsbädd skapas.



Dränering & dräneringsbädd

2. Botten och placering

2.1 I botten av utgrävningen måste underlaget vara platt. Det är väldigt viktigt att det är helt plant.



2.2 Placera sedan ut markskivor för isolering.



2.3 Poolen lyfts med kranbil och placeras där den ska stå.



Poolen placeras med kranbil



Poolen placerad



2.4 När poolen står på sin plats är det VÄLDIGT viktigt att man väger in den och kontrollerar så att den är rak och i linje med sin omgivning. Detta pga att avvikelser i gjutningen i vissa fall kan förekomma. Skulle en sådan avvikelse upptäckas löser man det enkelt genom att fylla upp med mer material under poolen så att den höjs eller sänks där avvikelsen är och kan rätas ut.

3. Montage

3.1 Nu står poolen på sin plats och det är dags att montera bräddavlopp, inlopp, filtersystem samt belysning osv. Detta utförs av Dalaspa om inget annat har avtalats.



Montering

4. Återfyllnad

4.1 Börja med att fylla ut under trappstegen. Använd sand, murbruk, cement eller något annat tätare material. För att öka poolens livslängd så mycket som möjligt är det extra viktigt att fylla ordentligt under trapporna så att inget tomt utrymme finns mellan trappsteg och tätningsmaterial.



Trappan fylls underifrån

4.2 Återfyll med dränerande material närmast poolväggen. MINST $\frac{3}{4}$ av yttre poolväggen behöver återfyllas runt om. Fyll på med cirka 20–30cm vatten i poolen. Täck sedan poolens yttre väggar med 20–30 cm fyllningsmassa ex 0–18 bergkross närmast väggen. Upprepa detta tills poolen är fylld med vatten.





5. Färdigställande och serviceåtkomst

5.1 När poolen har fyllts med vatten inuti och återfyllnad utanpå ska den förmodligen byggas igen runt om med något snyggt material för att få din drömuteplats. Trall eller sten är den vanligaste lösningen.

OBS! Det är väldigt viktigt att man tänker på att man inte bygger igen helt och hållet. Bygg in inspektionsluckor/lock vid samtliga av poolens genomföringar för enkel åtkomst vid behov av service vid tex inlopp, bräddavlopp, belysning osv.

Exempelbilden nedan visar ett exempel på en sådan lucka. Just detta exempel har dock endast åtkomst till lampkopplingen och inte hela vägen till själva genomföringen vilket behövs för att komma åt allt. Du kan alltid fråga oss om du känner dig osäker på något gällande din pool och poolinstallation.



Inspektionslucka av & på

Tack för ditt förtroende – tack för att du väljer Dalaspa!

Vi önskar dig många härliga stunder vid poolen i många, många år framöver!

